FICHE BILAN

Date : 13/10/2023

SIDEL

PAV N°256

FLEURANCE

Gare

EMPLACEMENT

Nombre et type de colonnes installer :

1 colonne semi-enterrée OM
1 colonne semi-enterrée TRI
1 colonne aérienne VERRE

Réseaux enterrés ☑ OUI ☐ NON

Réseaux aériens ☑ OUI ☐ NON

PMSR Plans Minutes Synthèse des Réseaux

Echelle : 1/ 750

PAV

PAV
PAV étudié
Autre PAV

Réseaux par exploitant

AEP
GAZ
HTA/BT
TEL
ASSAINISSEMENT
PLUVIAL
Autres

Classe

C
B
A

Réseaux enterrés à proximité (Exploitants)

GRDF ☑
ORANGE ☑
VEOLIA-EAU-SUD-OUEST ☑
SAUR-SUD-OUEST ☑
..... ☐
..... ☐
AUTRES ☐

Contraintes identifiées sur place :

- Contraintes architecturales / archéologiques : Église, place de la mairie

SIDEL

PAV N° 256

FLEURANCE

Gare

Validation de la commune :
Cachet + signature

En date du : ……

Avantages :

- Stationnement existant ou possible pour VL
- Stationnement possible du camion collecte hors voie de circulation
- Eclairage de l'emplacement

Inconvénients :

- Travaux à la charge de la commune

Travaux à prévoir par la commune :

- Accès PMR
- Travaux aménagement propreté espace piétons autour du point d'apport volontaire à prévoir
- Passage piétons recommandé pour accès depuis habitations environnantes

Autres Analyses :

Travaux a réaliser:
- Terrassement profond pour cuvelage
- Dalle béton colonne aérienne verre

Commentaires :
Stratégique pour desserte avenues Anatole France et Victor Hugo

XMGE
Bureau d'études
VRD-environnement